



"VUČKOVIĆ" d.o.o.

EXPORT - IMPORT

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNICA

Šargovac bb, Banja Luka, tel./fax: 051/381-066, mob. tel.: 065 510 329, Ž.R. (KM) 5620990001627087

LOKALNI PUT ZA SREDICEI SA ZASEOCIMA (KADIĆI, CIKIĆI, KADIRIĆI, VOJNIKOVČI) BIŠČANI

PRIJEDOR

Datum : 11.08.2013.

Vaš znak :

Naš znak:

JIB: 401707400004

PONUDA br. 41/13

Za sanaciju i asfaltiranje gore navedenog lok puta i zaseoka u Bišćanima

VARIJANTA 6.

Red. br.	Vrsta radova	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno
1.	Preslačenje (od Gaja do Klanca + Kekić ml 300,00 sa asf masom AB 0-16 d=7cm	m2	750,00	A 27,50	20625
2.	Iskop na novo sve dionice ml 860,00 glavnog puta + 130,00 Kadirići nasip kam matrijala frakcije 0-60mm d= 20cm i 0-31 d= 10cm	m2	3465,00	N/I 14	48510
3.	Gaj + Klanac L= 355,00 nasip 0-60 mm d=30cm i 0-31 d=10cm sa valjanjem	m2	1242,50	N/I 11,6	14413
4.	Kadići, Vojnikovići, Kekići / Kadirići 0-60 d=15cm i 0-31, d=15cm + 20m2 asfalta BNS-22 d=7cm (po potrebi)	m2	688,75	A 38,5	26516,87
5.	Kadirići 20-30cm nasipa + 30m2 asfalta do betona asfalt BNS -22 d=7cm	m2	698,75	A 42,5	29696,875
6.	Propust sa bet cijevima Q 300	kom	4x8,00 = 32	85	680
7.	Propust sa bet cijevima Q 600	kom	8,00	115	920
8.	Propust Q 800	kom	1,00	185	185
9.	Iskop kanala	ml	2000,00	3,5	7000
10.	Asfaltiranja sa asf masom BNS-22 d=7cm	m2	3412,50	A 27,5	93843,75

UKUPNO :

242.390,50

PDV (17%)

SVEGA:

Poslato = 8500 Km za kanal sa glavom

A = ASFALT.
N/I = Nasip / iskop

Slovima: dvjestacetdesetdvijehiljadetrinostodevedesetkonvertibilnihmaraka i 50/100

Direktor

Vučković Radenko, dipl. ing. građ.